

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku C
ADRES INWESTYCJI : 64-400 Międzychód, Piłka
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin
ADRES INWESTORA : 64-400 Międzychód, Zamyślin
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2019

NARZUTY

VAT [V] 8.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Mieszkanie 3 - Piętro			
1.1		pomieszczenie nr. 9			
1 d.1.1	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optycz- na dymu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - paneli wraz z listwami	m ²		
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		36.73	m ²	36.730	
				RAZEM	36.730
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		11.85+36.73	m ²	48.580	
				RAZEM	48.580
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		11.85*2+36.73	m ²	60.430	
				RAZEM	60.430
6 d.1.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m ²		
		3.47	m ²	3.470	
				RAZEM	3.470
7 d.1.1	KNR K-04 0301-01 analogia	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podło- żu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m ²		
		11.85+36.73	m ²	48.580	
				RAZEM	48.580
8 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych	m ²		
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabryko- wanych i betonów wylewanych	m ²		
		36.73	m ²	36.730	
				RAZEM	36.730
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		36.73	m ²	36.730	
				RAZEM	36.730
11 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
12 d.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
13 d.1.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		Krotność = 5			
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
14 d.1.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		11.85	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		13.86	m	13.860	
				RAZEM	13.860
16 d.1.1	KNR INSTAL 0309-07	Głowica termostatyczna o śr.nom. 15 mm do grzejników dolnozasilanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.1	KNR-W 2-15 0418-05 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości do 600 mm i długości do 1500 mm wraz z kompletem przyłączy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.1	KNR-W 4-02 0517-05	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złą- czach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych z ościeżnicą - drzwi akustyczne o wymiarach 2,07x0,8 np. Porta	szt.		
d.1.1	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		pomieszczenie nr.7			
20	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.2	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.1.2	0401-01 z.o 3.2.	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.2	0819-15	2.48	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
23	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0818-05	4.01	m ²	4.010	
				RAZEM	4.010
24	KNR-W 4-01	Zerwanie kasetonów na suficie	m ²		
d.1.2	1205-01 analogia	4.01	m ²	4.010	
				RAZEM	4.010
25	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09	4.01+21.52	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1.2	202 1134-02	4.01*2+21.52	m ²	29.540	
				RAZEM	29.540
27	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.2	2006-01	6.25	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
28	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m ²		
d.1.2	2004-07	2.88	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
29	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.2	0301-01 analogia	GIPS 650 4.01+21.52-6.25	m ²	19.280	
				RAZEM	19.280
30	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-06	4.01	m ²	4.010	
				RAZEM	4.010
31	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-04	21.52	m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1.2	1510-01	21.52-2.48	m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
d.1.2	1510-01	4.01	m ²	4.010	
				RAZEM	4.010
34	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
d.1.2	0829-03	2.48	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.2	202 1130-01	4.01	m ²	4.010	
				RAZEM	4.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m ²		
d.1.2	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		Krotność = 5	m ²	4.010	
		4.01		RAZEM	4.010
37	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.2	1118-04		m ²	4.010	
		4.01		RAZEM	4.010
38	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.2	1124-06		m	8.120	
		8.12		RAZEM	8.120
39	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do bate-	szt.		
d.1.2	0116-01	rii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
40	TZKNBK	Montaż baterii zlewozmywakowych (ściennych) o śr. 15 mm mosiężnych nik-	szt.		
d.1.2	XVIII I A-128	lowanych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.3		pomieszczenie nr. 8			
41	KNR 4-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
d.1.3	0132-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
42	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.1.3	0235-07		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
43	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.3	0235-08		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
44	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1.3	0354-07		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
45	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.3	0819-15		m ²	19.730	
		19.73		RAZEM	19.730
46	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.3	0811-07		m ²	3.210	
		3.21		RAZEM	3.210
47	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1.3	0301-02		m ³	0.320	
		0.32		RAZEM	0.320
48	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.3	1202-09	ponad 5 m2	m ²	3.210	
		3.21		RAZEM	3.210
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.3	202 1134-02	GRUNT"	m ²	26.150	
		3.21*2+19.73		RAZEM	26.150
50	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m ²		
d.1.3	2006-01	ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	19.730	
		19.73		RAZEM	19.730
51	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
d.1.3	0829-03		m ²	19.730	
		19.73		RAZEM	19.730
52	KNR W-02	Izolacja folią w płynie	m ²		
d.1.3	0101-02		m ²	22.940	
	analogia	3.21+19.73		RAZEM	22.940
53	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.3	1106-02		m ²	3.210	
		3.21		RAZEM	3.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.3	KNR 2-02 1106-03 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 7.5 3.21	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
55 d.1.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.21	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
56 d.1.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo". 3.21	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
57 d.1.3	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur 2.36*0.4	m ² m ²	 0.944	
				RAZEM	0.944
58 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.21	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
59 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - SUFITY 3.21	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
60 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych z ościeżnicą regulowaną 2,07x0,80 - łazienkowe z tulejami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.3	KNR-W 2-17 0204-02 analogia	Wentylatory ściene/sufitowe wraz z podłączeniem do instalacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.1.3	KNR 4 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
63 d.1.3	KNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.1.3	KNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.1.3	KNR-W 2-15 0207-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.36*2	m m	 4.720	
				RAZEM	4.720
66 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.1.3	KNR-W 2-15 0207-03 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.36	m m	 2.360	
				RAZEM	2.360
68 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1.3	TZKNBK XVIII I A-130 analogia	Montaż baterii natryskowych o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.1.3	TZKNBK XVIII I A-129	Montaż baterii umywalkowych stojących 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z półpostu- mentem porcelanowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.1.3	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wolny opad kłapy np. koło 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.1.3	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe z drążkiem oraz kotarą 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.1.3	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 30 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Mieszkanie 3 - Piętro				
1.1		pomieszczenie nr. 9				
1 d.1. 0401-01 z.o 1 3.2.	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.	1	0.00	0.00
2 d.1. 01 1	KNR 4-04 0405-	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - paneli wraz z listwami	m ²	11.85	0.00	0.00
3 d.1. 1205-01 1	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²	36.73	0.00	0.00
4 d.1. 09 1	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	11.85+36.73 = 48.580	0.00	0.00
5 d.1. 1134-02 1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	11.85*2+ 36.73 = 60.430	0.00	0.00
6 d.1. 2004-07 1	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m ²	3.47	0.00	0.00
7 d.1. 0301-01 1 analogia	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m ²	11.85+36.73 = 48.580	0.00	0.00
8 d.1. 0830-06 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	11.85	0.00	0.00
9 d.1. 0830-04 1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	36.73	0.00	0.00
10 d.1. 1510-01 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	36.73	0.00	0.00
11 d.1. 1510-01 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²	11.85	0.00	0.00
12 d.1. 1130-01 1	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	11.85	0.00	0.00
13 d.1. 1130-03 1	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	11.85	0.00	0.00
14 d.1. 04 1	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	11.85	0.00	0.00
15 d.1. 1124-06 1	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	13.86	0.00	0.00
16 d.1. 0309-07 1	KNR INSTAL	Głowica termostatyczna o śr.nom. 15 mm do grzejników dolnozasilanych	szt.	2	0.00	0.00
17 d.1. 0418-05 1 analogia	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości do 600 mm i długości do 1500 mm wraz z kompletem przyłączeniowym	szt.	1	0.00	0.00
18 d.1. 0517-05 1	KNR-W 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.	2	0.00	0.00
19 d.1. 1025-01 1	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych z ościeżnicą - drzwi akustyczne o wymiarach 2,07x0,8 np. Porta	szt.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		pomieszczenie nr.7				
20 d.1. 01 2	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1	0.00	0.00
21 d.1. 0401-01 z.o 2 3.2.	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.	1	0.00	0.00
22 d.1. 15 2	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2.48	0.00	0.00
23 d.1. 05 2	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	4.01	0.00	0.00
24 d.1. 1205-01 2 analogia	KNR-W 4-01	Zerwanie kasetonów na suficie	m ²	4.01	0.00	0.00
25 d.1. 09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	4.01+21.52 = 25.530	0.00	0.00
26 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	4.01*2+ 21.52 = 29.540	0.00	0.00
27 d.1. 01 2	KNR 2-02 2006-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	6.25	0.00	0.00
28 d.1. 2004-07 2	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m ²	2.88	0.00	0.00
29 d.1. 0301-01 2 analogia	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach i stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m ²	4.01+21.52- 6.25 = 19.280	0.00	0.00
30 d.1. 0830-06 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	4.01	0.00	0.00
31 d.1. 0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	21.52	0.00	0.00
32 d.1. 1510-01 2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	21.52-2.48 = 19.040	0.00	0.00
33 d.1. 1510-01 2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²	4.01	0.00	0.00
34 d.1. 03 2	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	2.48	0.00	0.00
35 d.1. 1130-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.01	0.00	0.00
36 d.1. 1130-03 2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	4.01	0.00	0.00
37 d.1. 04 2	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	4.01	0.00	0.00
38 d.1. 1124-06 2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	8.12	0.00	0.00
39 d.1. 01 2	KNR 4 0116-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	2	0.00	0.00
40 d.1. A-128 2	TZKNBK XV/III	Montaż baterii zlewozmywakowych (ściennych) o śr. 15 mm mosiężnych niklowanych	szt.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		pomieszczenie nr. 8				
41 d.1. 02 3	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.	1	0.00	0.00
42 d.1. 07 3	KNR 4-02 0235-	Demontaż wanny	kpl.	1	0.00	0.00
43 d.1. 08 3	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1	0.00	0.00
44 d.1. 07 3 analogia	KNR 4-01 0354-	Demontaż drzwi	szt.	1	0.00	0.00
45 d.1. 15 3	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	19.73	0.00	0.00
46 d.1. 07 3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3.21	0.00	0.00
47 d.1. 02 3	KNR 4-04 0301-	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	0.32	0.00	0.00
48 d.1. 09 3	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	3.21	0.00	0.00
49 d.1. 1134-02 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	3.21*2+ 19.73 = 26.150	0.00	0.00
50 d.1. 01 3	KNR 2-02 2006-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	19.73	0.00	0.00
51 d.1. 03 3	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	19.73	0.00	0.00
52 d.1. 0101-02 3 analogia	KNR W-02	Izolacja folią w płynie	m ²	3.21+19.73 = 22.940	0.00	0.00
53 d.1. 02 3	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	3.21	0.00	0.00
54 d.1. 03 1106-07 3	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 7.5	m ²	3.21	0.00	0.00
55 d.1. 1118-01 3	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	3.21	0.00	0.00
56 d.1. 04 z.s.z. 5.3.d 3	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m ²	3.21	0.00	0.00
57 d.1. 2004-07 3	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur	m ²	2.36*0.4 = 0.944	0.00	0.00
58 d.1. 0830-04 3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	3.21	0.00	0.00
59 d.1. 1510-03 3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - SUFITY	m ²	3.21	0.00	0.00
60 d.1. 1025-01 3	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych z ościeżnicą regulowaną 2,07x0,80 - łazienkowe z tulejami	szt.	1	0.00	0.00
61 d.1. 0204-02 3 analogia	KNR-W 2-17	Wentylatory ściene/sufitowe wraz z podłączeniem do instalacji	szt.	1	0.00	0.00
62 d.1. 03 3	KNR 4 0113-	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12	0.00	0.00
63 d.1. 01 3	KNR 4 0116-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	4	0.00	0.00
64 d.1. 08 3	KNR 4 0116-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.1. 0207-01 3 analogia	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.36*2 = 4.720	0.00	0.00
66 d.1. 0211-01 3 analogia	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2	0.00	0.00
67 d.1. 0207-03 3 analogia	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.36	0.00	0.00
68 d.1. 0211-03 3 analogia	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1	0.00	0.00
69 d.1. A-130 3 analogia	TZKNBK XVIII I	Montaż baterii natryskowych o śr. 15 mm	szt.	1	0.00	0.00
70 d.1. A-129 3	TZKNBK XVIII I	Montaż baterii umywalkowych stojących	szt.	1	0.00	0.00
71 d.1. 02 3	KNNR 4 0230-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z półpostumentem porcelanowym	kpl.	1	0.00	0.00
72 d.1. 03 3	KNNR 4 0233-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wolny opad kłapy np. koło	kpl.	1	0.00	0.00
73 d.1. 02 3	KNNR 4 0232-	Brodziki natryskowe z drążkiem oraz kotarą	kpl.	2	0.00	0.00
74 d.1. 04 1102-05 3	KNR 4-04 1102-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 30 km	m ³	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł